

PRODUCTBLAD

DEMIWATER

Kwaliteitsafname bij vervoer demiwater onder atmosferische omstandigheden

Bij transport van demiwater met tankwagens dient rekening te worden gehouden dat bij het laden en bij het lossen, het zuurstof gehalte en de totale geleidbaarheid altijd iets zal toenemen. Temperatuur demi water uit de installatie circa 50 °C.

Gealkaliseerd en ongealkaliseerd demiwater	Parameters	Kwaliteit demiwater
Gealkaliseerd	- Hardheid	≤ 0,1 dH
	- Cl	≤ 0,6 mg/l
	- Fe	≤ 10 µg/l
	- Cu	≤ 0,5 µg/l
	- deeltjesgrootte	niet gemeten
	- geleidbaarheid	min 3,4 max 6,5 µS/cm
	- pH	min 8,4 max 9,3
	- zuurstof min 5	µg/l max 27 µg/l
	- hardheid	≤ 0,1 dH
	- temperatuur	30-50 °C
Ongealkaliseerd	- Hardheid	≤ 0,1 dH
	- Cl	≤ 0,6 mg/l
	- Fe	≤ 10 µg/l
	- Cu	≤ 0,5 µg/l
	- deeltjesgrootte	niet gemeten
	- geleidbaarheid	≤ 0,2 µS/cm
	- pH	≤ 7,0
	- zuurstof	min 5 µg/l max 27 µg/l
	- hardheid	≤ 0,1 dH
	- temperatuur	30-50 °C